


Efficiënt Blokken




Lengte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Kwaliteit en uitvoering	R-waarde	Aantal per pallet	M2 per pallet	Lijm kg/ m2	Gewicht per pallet	Prijs per pallet
500	250	500	G2/350 HG	6,33	18	2,25	4,57	489	€255,93
600	200	400	G2/350 HG	5,06	24	2,80	5,13	507	€262,07
625	250	365	G2/350 HG	4,62	24	3,75	4,57	596	€311,38
625	250	300	G2/350 HG	3,40	30	4,69	6,0	675	€247,30

Producent: HPlusH

Productietijd: 4 tot 6 weken

Constructielateien



Dikte mm	Hoogte mm	Lengte m1	Kwaliteit beton	Isolatie dikte mm	Wapening onder mm	Wapening boven mm	Prijs per m1
500	250	1 t/m 5	K50	100	Ø 16	Ø 10	€178,-
400	200	1 t/m 5	K50	100	Ø 12	Ø 10	€135,-
365	250	1 t/m 5	K50	100	Ø 12	Ø 10	€131,-
300	250	1 t/m 5	K50	100	Ø 12	Ø 10	€125,-

Producent: 123Cellenbeton B.V.

Productietijd: 4 tot 6 weken

Toebehoren



Product	Eenheid	Prijs
Cellenbeton Lijm 15 kg per zak	Per stuk	€10,50
Reparatiemortel 15 kg per zak	Per stuk	€15,86
Kimlaag Mortel 25 kg per zak	Per stuk	€8,16

Product	Eenheid	Prijs
Mufor I100	Per stuk	€49,11 per stuk
Murfor E35	Per stuk	€74,63 per stuk

Constructie Lateien (maatwerk)

Als u een afwijkende afmeting nodig heeft kunnen wij deze voor u op maat maken. Wij kunnen vrijwel elke lengte, breedte en/of hoogte produceren. Alvorens er geproduceerd kan worden dienen de volgende stappen doorlopen te worden.

1. Wij maken een concept productietekening. Op deze tekeningen zijn alle lateien uitgetekend met voor- en zijaanzicht en een doorsnede. De wapening staat erin getekend maar de diameter/dikte van de wapeningskorf is niet ingevuld.
2. Uw eigen (hoofd) constructeur van het desbetreffende project moet aangeven en invullen welke diameter/dikte wapeningskorf er toegepast dient te worden. In deze fase is het nog mogelijk om wijzigingen door te voeren.
3. De opgegeven wapening en wijzigingen worden door ons ingetekend, dit is dan ook de definitieve productietekening. Als er na deze fase nog wijzigingen doorgevoerd worden, zijn hier meerkosten aan verbonden.
4. Definitieve productietekening dienen te worden ondertekend door de (hoofd) constructeur, waarna wij overgaan tot productie.

Transportkosten per levering.

1-6 pallets	€ 340,00
7-12 pallets	€ 290,00
13-22 pallets	€ 240,00
23 pallets	Franco- Max. 22 ton per vracht.

De bouwplaats dient goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens tot ca. 50ton. De ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn om beschadigingen aan de producten te voorkomen. Producten worden naast de vrachtwagen gelost.

Pallets

Onze producten worden geleverd op statiegeld pallets hiervoor wordt € 20,00 statiegeld per pallet gerekend. Bij teruggave van de pallets wordt € 20,00 gecrediteerd.